

Remont parkingu przy UG Krasiczyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont parkingu przy UG Krasiczyn					
1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm P.Analogię - ścięcie w wywozem zanieczyszczeń	m2		
		645,0	m2	645,000	
				RAZEM	645,000
2	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu	m2		
		645,0	m2	645,000	
				RAZEM	645,000
3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		94,0	m	94,000	
				RAZEM	94,000
4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		645	m2	645,000	
				RAZEM	645,000

Kolor czarny granica działki

