

Przebudowa świetlicy wiejskiej - Brylińce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
62	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową - instalacja zewnętrzna	razem m3	3,840
		12.00	m	12,000
63	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przetrztem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	razem m	12,000
		3.84	m3	3,840
64	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	razem m3	3,840
		2.00	kpl	2,000
65	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	razem kpl	2,000
		3.00	szt	3,000
66	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków lub stalowych na szafce - zlewozmywak podwójny	razem szt	3,000
		1.00	szt	1,000
67	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków lub stalowych na szafce - zlewozmywak pojedynczy	razem szt	1,000
		1.00	szt	1,000
68	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	razem szt	1,000
		5.00	szt	5,000
69	KNR 2-15 0110/04	Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych	razem szt	5,000
		39.00	m	39,000
		Roboty c.o.	razem m	39,000
70	KNR 2-15w 0405/05	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 22,0mm	m	85,000
		85.00	m	85,000
71	KNR 2-15w 0418/06	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500mm i długości do 3000mm- lub tego typu inne	razem szt	9,000
		9.00	szt	9,000
72	KNR 2-15w 0412/03	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 20mm	razem szt	11,000
		11.00	szt	11,000
73	KNR 2-15w 0412/07	Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm	razem szt	11,000
		11.00	szt	11,000
74	KNR 2-15w 0425/01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800mm	razem szt	2,000
		2.00	szt	2,000
75	KNR 2-15 0404/02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach niemieszkalnych	razem m	45,000
		45.00	m	45,000
76	KNR 2-15 0312/01	Kocioł na opał stały	razem kpl	1,000
		1.00	kpl	1,000
		ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		
		Roboty demontazowe		
77	KNR-W 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłokowych z kloszem	kpl	10,000
78	KNR-W 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych		