

# Arkusz1

## PRZEDMIAR

### KONSERWACJA I RESTAURACJA ELEWACJI ZACHODNIEJ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. MARCINA WRAZ Z KRUCHTAMI ZACHODNIĄ I PÓŁNOCNĄ

1. KONSERWACJA TYNKÓW			
Wyszczególnienie elementów:	Wyliczenie:	Ilość	Jedn.
Przypora - Elewacja południowa	$11,9 \cdot (3,0 + 2,05)$	60,10	m2
Przypora - Elewacja północna	$11,9 \cdot (3,0 + 2,05)$	60,10	m2
Elewacja zachodnia	$11,9 \cdot 2,0 + 11,9 \cdot 2,0 + 5,68 \cdot 5,2$	77,14	m2
Ściana szczytowa	$9,70 \cdot 2,45 + 9,70 \cdot 4,30 / 2 + 2 \cdot (1,5 \cdot 1,5 + 1 \cdot 1,5)$	52,12	m2
Kruchta zachodnia	$4,6 \cdot (4,1 + 5,7 + 4,1) + 0,9 \cdot (3,8 + 5,0 + 3,8)$	75,28	m2
Kruchta północna	$2,9 \cdot 2,7 + 1,9 \cdot (2,7 + 3,6) / 2 + (1,2 + 6,8 + 4,8) \cdot 3,6$	59,90	m2
	<b>Razem</b>	<b>384,62</b>	<b>m2</b>
2. KONSERWACJA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH			
Wyszczególnienie elementów:	Wyliczenie:	Ilość	Jedn.
Gzyms przypory południowej	$2,0 \cdot (3,0 + 2,85)$	11,70	m2
Gzyms przypory północnej	$2,0 \cdot (3,0 + 2,85)$	11,70	m2
Gzyms elewacji zachodniej	$2 \cdot 9,0$	18,00	m2
Gzyms ściany szczytowej wraz z uzupełnieniami i konserwacją obróbki	$1,80 \cdot 25,0$	45,00	m2
Gzyms kruchty północnej	$1 \cdot (3,8 + 6,8 + 4,8)$	15,40	m2
Gzyms kruchty zachodniej	$1,0 \cdot (4,6 + 6,7 + 4,6) + 0,9 \cdot (4,1 + 5,6 + 4,1)$	28,32	m2
	<b>Razem</b>	<b>130,12</b>	<b>m2</b>
3. KONSERWACJA OBRÓBEK I ZADASZENIA			
Wyszczególnienie elementów:	Wyliczenie:	Ilość	Jedn.
Kruchta zachodnia – obróbka gzymsu i zadaszenie	$1,0 \cdot (4,4 + 6,0 + 4,4) + 0,9 \cdot 4,1 \cdot 5,6 \cdot 115\%$	38,56	m2
	<b>Razem</b>	<b>38,56</b>	<b>m2</b>
4. WYMIANA POKRYCIA DASZKÓW Z DACHÓWEK NAD COKOŁEM KAMIENNYM			
Wyszczególnienie elementów:	Wyliczenie:	Ilość	Jedn.
Elewacja zachodnia wraz z przyporami i kruchta północna	$2 \cdot (1,3 + 1,3 + 0,5) + 1,7 + 5,2 + 3,4$	16,50	m
	<b>Razem</b>	<b>16,50</b>	<b>m</b>